


PRZEBUDOWA BUDYNKU SPICHLERZA OBIEKT MUZEALNY
RZUT PRZYZIEMIA



Aw/n1
□
oprawy oświetlenia ewakuacyjnego serii CENTRA LED do montażu natynkowym, LED 1W 1h NM AT lub równoważna

WYJŚCIE EWAKUACYJNE
oprawy oświetlenia ewakuacyjnego serii SIRIOS 1h NM AD, IP42 lub równoważna

Aw/n2
□
oprawy oświetlenia ewakuacyjnego serii SIRIOS 1h NM AD, IP65 lub równoważna

- UWAGI:**
- Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym miedzianym typ YDY/750V.
 - Instalacje układać w rurkach ochronnych na uchwytych odstępowych, pod tynkiem.
 - Stosować osprzęt zwykły p/t biały.
 - Wszystkie gniazda stosować z bołcem uziemniającym.
 - Gniazda instalować na wysokości podanej na rysunku.
 - Łączniki i przyciski oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki.

INWESTOR	MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ŻĄBIKOWIE	
LOKALIZACJA	CHEŁMNO NAD NEREM - teren byłego niemieckiego obozu zagłady KULMHOF	
OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU "SPICHLERZA" - OBIEKTU MUZEALNEGO	
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. RZUT PRZYZIEMIA	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zbigniew Skrzypczak	FAZA PB/W
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jolanta Śnieżewska	DATA 07.2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Grzegorz Witośławski	NR RYS. E/2